



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH

**OBJETO: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIO ELEVADO BELA VISTA**

Composição 1 : Mobilização e desmobilização(und)

Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
88316	Servente	h	37,00	13,82	511,34
5824	Caminhão toco	h	37,00	136,15	5.037,55
Valor Total Unitário					5.548,89

Composição 2 : Relatório Técnico do Poço com ART do Responsável Técnico

Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
91678	ENGENHEIRO SANITARISTA	h	30,00	99,33	2.979,90
	TAXA ART CREA	und	1,00	81,53	81,53
Valor Total Unitário					3.061,43

Composição 3:

EXECUÇÃO DO ABRIGO EM ALVENARIA E COBERTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAS

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS		UND.	Quanti.	preço unitario	TOTAL
87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20	m²	21,98	36,08	793,04
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PRPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	48,60	28,22	1.371,49
88489	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos, duas demãos	M²	48,60	9,88	480,17
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	15,30	13,51	206,70
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	15,30	44,92	687,28
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M²	1,15	75,64	87,14
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M²	15,30	0,43	6,58
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,02	298,56	303,58
74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	m³	1,02	91,24	92,77
96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	6,30	46,38	292,19
95465	Execucao com fornecimento de materiais, de fechamento de vão em combogó cerâmico (1,0 x 0,80m)	M²	1,60	115,70	185,12

98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR A 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA	M²	9,20	32,68	300,66
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	1,68	414,99	697,18
93128	Ponto de luz (incluindo eletrodutos, cxs, fiação e interruptor)	Um	2,00	92,61	185,22
93141	Ponto de tomada (incluindo eletrodutos, cxs, fiação e tomada)	Un	2,00	111,59	223,18
73953/008	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	2,00	161,45	322,90
Total					6.235,20

Composição 4:

EXECUÇÃO DO ABRIGO EM ALVENARIA DO CLORADOR, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAS					
93358	Escavação manual de valas. AF_03/2016	m³	0,06	54,67	3,28
83534	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante ,lançamento e adensamento	m³	0,01	486,69	4,87
87475	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19X19X39 cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6M² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014	m²	1,50	57,14	85,71
87879	Chapisco em alvenarias e estrutura em alvenaria e estruturas de concreto internas , com colher de pedreiro . Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014	m²	3,60	2,76	9,94
87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm , com execução de taliscas. AF_06/2014	m²	3,60	25,22	90,79
88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos . AF_06/2014	m²	3,60	9,88	35,57
95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_01/2017	m³	0,07	1.975,13	138,26
TOTAL					368,41