



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANNACH
ESTADO DO PARÁ

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Local:	Zona Rural de Bannach/PA	
Ação:	CONSTRUÇÃO DE 120 (Cento e Vinte) BUEIROS DE CONCRETO	
Município:	BANNACH/PA	DATA: 25/05/2019

COMPOSIÇÃO 01

1.1 IMPLANTAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO DE BOCA PARA BUEIRO SIMPLES D=1,00M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FÔRMA E ESCORAMENTO EM MADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.	CHP	0,118	R\$ 138,22	R\$ 16,31
	40347	SINAPI	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM	UN	0,5	R\$ 155,76	R\$ 77,88
	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,178	R\$ 33,21	R\$ 5,91
	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,355	R\$ 13,78	R\$ 4,89
	73301	SINAPI	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	15,38	R\$ 8,97	R\$ 137,96
	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	1,032	R\$ 359,65	R\$ 371,16
	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4,18	R\$ 95,79	R\$ 400,40
TOTAL ITEM 1.2							R\$ 1.014,51

Lorraine Tainá Silva Donizete
Engenheira Civil
CREA 1517127076