



OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VICINAIS NA RODOVIA PISTA BRANCA - 150 KM DE EXTENSÃO

LOCAL: VICINAL PISTA BRANCA - BANNACH/PA

REFERÊNCIA: SINAPI - 10/2019 - Pará - NÃO DESONERADO

BDI: 28,81%

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 4 MESES

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					5.585,04
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	9	481,77	620,56	5.585,04
2			TERRAPLENAGEM					3.266.750,00
2.1	73672	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m ²	750000	0,32	0,41	307.500,00
2.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m ³	187500	2,66	3,42	641.250,00
2.3	83344	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	m ³	187500	0,88	1,13	211.875,00
2.4	95426	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 09/2016	M3XKM	280000	0,86	1,10	308.000,00
2.5	74005/002	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	187500	5,71	7,35	1.378.125,00
2.6	79472	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m ²	750000	0,44	0,56	420.000,00

Total Geral 3.272.335,04


Lorraine Tainá Silva Donizete
Engenheira Civil
CREA 1517127076