



OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VICINAIS NA RODOVIA PISTA BRANCA - 73,425 KM DE EXTENSÃO

LOCAL: VICINAL PISTA BRANCA - BANNACH/PA

REFERÊNCIA: SINAPI - 10/2019 - Pará - NÃO DESONERADO

BDI: 28,81%

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 4 MESES

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			TERRAPLENAGEM					1.635.569,29
1.1	73672	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	367.125,00	0,32	0,41	150.521,25
1.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	91.868,75	2,66	3,42	314.191,13
1.3	83344	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	m³	91.868,75	0,88	1,13	103.811,69
1.4	95426	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016	M3XKM	137.493,33	0,86	1,10	151.242,67
1.5	74005/002	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	93.743,75	5,71	7,35	689.016,56
1.6	79472	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	404.975,00	0,44	0,56	226.786,00

Total Geral 1.635.569,29


Lorraine Tainá Silva Donizete
Engenheira Civil
CREA 1517127076