

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-BANNACH-PA

DATA BASE: SINAPI MAR/ 2022 COM DESONERAÇÃO/SEDOP-FEV/2022/SICRO-JAN/2022

CPU1 2,00 MOBILIZAÇÃO										
FUNTE	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS TRANSPORTADORES	ORIGEM	DESTINO	K (Nº VIAGENS)	DIST.	VELOCIDADE (KM/H)	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SICRO	E9665	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 35 T - 210 KW	Redenção	Bannach	1,00	116,00	60,00	7,00	R\$ 348,43	R\$ 4.715,47
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	Redenção	Bannach	1,00	116,00	60,00	2,00	R\$ 194,86	R\$ 753,46
SINAPI	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	Redenção	Bannach	1,00	116,00	60,00	5,00	R\$ 203,46	R\$ 1.966,78
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	Redenção	Bannach	1,00	116,00	60,00	2,00	R\$ 304,82	R\$ 1.178,64
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 8.614,35</b>

*Jonas Lima Nerys*  
Engenheiro Civil  
CREA-GO-4.794-D