Projeto Básico

Recuperação da Vicinal Fogão Queimado

ZONA RURAL

Bannach / PA

Setembro /2023

PROJETO BÁSICO – RECUPERAÇÃO DE VICINAL

Recuperação da Vicinal Bannach- Fogão Queimado– Bannach / PA

1 - INTRODUÇÃO

Com base nos fundamentos no art. 7º da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a **Recuperação da Vicinal Bannach a Fogão Queimado com 33,40 km de extensão, zona Rural do Município de Bannach** como abaixo relacionada, sendo que a Estrada está localizada no município de Bannach no Estado do Pará.

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições sócio-econômica dos moradores de Bannach, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas à sua própria subsistência, diante de problemas que envolvem a saúde, educação, transporte, comercialização de seus produtos, etc. A PMB, sensível a estas realidades, tem buscado minimizar os problemas dentro da esfera de sua competência, tentando estender de forma mais abrangente possível os benefícios de infra-estrutura a essas áreas carentes.

As obras, objeto deste projeto básico, serão executadas com recursos do Emenda especial dos Senadores Jader Barbalho e Beto Faro e Contrapartida do município de Bannach - PA, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos públicos

Estrada	**Vicinal**	
	Extensão	**Largura(m)**
Fogão Queimado	33,40 km	7,00
	TOTAL	**33,40 km**

2 - JUSTIFICATIVA

No caso presente as áreas envolvidas são carentes de infra-estrutura e a assistência técnica e social é incipiente, o que se torna um forte motivo para o esvaziamento da região com a população migrando em direção aos grandes centros urbanos. Um dos problemas mais graves na região diz respeito à insuficiência, ou quase inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção.

A Implantação de Obras de Recuperação é uma necessidade das comunidades ocupantes da área, já que tem como objetivo dotar a região beneficiada de um tráfego eficiente, de modo que a mesma se integre às malhas municipais, estaduais e federais existentes na proximidade e, com isso contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico da região.

A Vicinal Fogão Queimado está necessitando da execução de serviços de Implantação de Recuperação envolvendo Serviços preliminares, Limpeza Lateral, Terraplenagem, Revestimento Primário e Obras de Artes Correntes, para eliminação de pontos críticos e facilitar o acesso a sede do ,município e ao escoamento da produção agrícola local, devido à péssima qualidade da mesmas. Deve-se observar que essa estrada, uma vez complementada, irá apresentar um ótimo retorno para os produtores e toda a população local.

3 - LOCALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Os Projetos de Assentamento e agropecuaristas beneficiados pela via aqui referidos estão localizados no município de Bananch - PA.

As obras serão executadas de acordo com os locais definidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Bannach.

4 - DIAGNÓSTICO

Em relação à topografia nos locais, verifica-se que a Estrada apresenta um relevo mediamente ondulado a plano, com pequenos trechos mais acidentados, conforme se pode concluir pelos resumos dos levantamentos feitos em campo.

Quanto às dimensões das estradas, são Plataforma de 7,0 metros e Pista de Rolamento de 6,0 m.

Numa primeira fase, portanto, o trabalho consistirá em escavação do local dos bueiro, implantação de lastro, lançamentos dos bueiros, rejuntamento, construção de bocas e aterro., terraplenagem e revestimento primário.

Entendemos que após a conclusão das obras, a conservação e demais obrigações técnicas deverão ficar a cargo da Secretaria de Obras do Município de Bannach..

Na elaboração deste projeto que objetiva a Recuperação da Vicinal Bannach a Fogão Queimado, foi observado alguns pontos como se segue:

A Planilha Orçamentária contém todos os itens necessários à complementação das obras, com a devida e correta discriminação dos serviços a serem executados (Serviços Preliminares, Mobilização/Desmobilização, Administração da Obras, Limpeza e Desmatamento, Terraplenagem , Revestimento Primário e Obras de Arte Correntes), seus quantitativos unitários e os respectivos custos..

5 - APOIO INSTITUCIONAL

As instituições que darão apoio na viabilidade do empreendimento são:

- Governo Federal através de Emenda Especial dos Senadores Jáder Barbalho e Beto Faro.

- Prefeitura Municipal de Bannach, no financiamento da Contrapartida, na realização dos procedimentos licitatórios, contratação de empresas, pagamentos devidos, fiscalização e recebimento das obras, bem como apoio logístico, social e técnico ao empreendimento.

Também poderão ser envolvidos a população urbana e os assentados locais, principalmente suas lideranças, buscando desta forma atender amplamente aos interesses dos que vão efetivamente utilizar a Estrada.

6 - SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase imediata aos reclames da comunidade local em relação à implantação de obras de infra-estrutura básica na referida estrada.

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a Recuperação da Vicinal Fogão Queimado na zona rural de Bannach planejada pela Prefeitura Municipal de Bannach proporcionará a população urbana e aos assentados e à comunidade agrícola local, o acesso rápido, facilitando o transporte da população e da produção para o comércio,

Com a infra-estrutura implantada, o trabalhador rural e moradores de Bannach não só escoarão sua produção, mas também terão perspectivas de obter melhores condições de vida, proporcionado pelo melhor acesso aos centros urbanos da região.

O presente projeto básico foi estimado no montante de:

Rodovia	Número de famílias beneficiadas	Custo total da obra (R$)	Custo por família

			(R$ / fam)
Vicinal Fogão Queimado	1000	1.302.946,72	1.302.95
Total	**1000**	**1.302.946,72**	**1.302,95**

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o prazo de execução em 135(Cento e Trinta e cinco) dias corridos. O prazo de vigência será o prazo de execução adicionado em mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos para realização dos procedimentos licitatórios.

8 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:

a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica;
b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais
c. Cronograma físico-financeiro
d. Memória de Cálculo;
e. Anexos Bueiros
f. Anexo B – Seção Transversal (Corte / Aterro);
g. ART de Elaboração do Projeto.

Bannach, 05 de setembro de 2023.

JONAS LIMA NERYS:24346020291

Assinado de forma digital por JONAS LIMA NERYS:24346020291
Dados: 2023.09.06 10:52:58 -03'00'

Jonas Lima Nerys

Eng. Civil- CREA-GO-4.794/D

Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que determina o Art. 7 da Lei n.° 8.666/93 e demais legislações vigentes que regem a matéria,a Exmª Srª. Lucineia Alves da Silva, Prefeita Municipal, resolve:

a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à **Recuperação da Vicinal Bannach a Fogão Queimado com 33,40 km de extensão localizado(s) no município de Bannach – PA;**
b) APROVAR e garantir a disponibilidade orçamentária da estimativa de custo de R$ 1.302.946,72 (Hum Milhão, Trezentos e Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos) sendo R$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil) Repassados pelo Governo Federal e R$ 2.946,72 (Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos) custeados pela Prefeitura Municipal de Bannach;

Bannach 05 de setembro de 2023.

Lucineia Alves da Silva

Prefeita Municipal