

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : URBANIZAÇÃO DE ENTORNO DO LAGO
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-RIO MARIA-PA
DATA BASE: SINAPI MARÇO/22- SEDOP-FEV/22- COM DESONERAÇÃO-SICRO-JAN/2022

6 PALCO DE EVENTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID		MEMÓRIA DE CÁLCULO	
META : PALCO DE EVENTOS- BANNACH-PA					
6.1 PAVIMENTAÇÃO					
6.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m2	1,20	1,20	
6.1.2				AREA -= 5 X 8X0,03	
6.1.3	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	M²	40,00	40,00	
				AREA -= 5 X 8	
6.2 COBERTURA					
6.2.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20	M²	58,81	58,807	
				AREA= (6,2+ 10,97)/2 X 5	
6.2.2	Cobertura -Telha termoacústica	M²	58,81	58,807	
				AREA= (6,2+ 10,97)/2 X 5	
6.2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,97	10,97	
				COMP= 10,97 M- VIDE PROJETO	
6.2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,40	20,4	
				COMP= 2 X 6,2 +8	
6.2.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC. FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	58,81	58,807	
				AREA= (6,2+ 10,97)/2 X 5	
6.2.6	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm- Painel	M²	30,38	30,381	
				AREA= (2 X 6,2 + 10,97) X 1,30	
6.2.7	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	20,40	20,4	
				COMP= 2 X 4 + 2 X 6,2	
				Comprimento= 6 x2,5	
6.3 ESQUADRIAS					
6.3.1	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	M²	2,75	2,75	
				AREA= 2,5 X 1,0	
6.4 PINTURA					
6.4.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos AF_06/2014	M²	157,72	157,72	
				AREA= AREA DE REBOCO	
6.4.2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casa AF_06/2014	M²	157,72	157,72	
				AREA= AREA DE REBOCO	
6.4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	58,81	58,81	
				AREA DE PAINEL	
6.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
6.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	1,00	
				QUANT= 1	
6.5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	3,00	
				QUANT=3	
6.5.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	9,00	9	
				QUANT= 9	
6.5.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	5,00	5	
				QUANT= 5	
6.5.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	9,00	9	
				QUANT= 9	
6.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	30	