

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO



OBRA : RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO-BANNACH-PA
DATA BASE SICRO-OUT/ 2023- SINAPI-DEZ/2023

6.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

6.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal (Jazida)

Local	Extensão	Largura	Espessura		Volume total
VICINAL BANNACH	11.700,00	6,00	0,15		10.530,00

Local	Volume	Prof da Escavação	Area
Jazida	10.530,00	3,00	3.510,00

L= **3.510,00** M2

6.2 Expurgo de jazida

Local	Area de Jazida	Espessura	Volume total
Vicinal	3.510,00	0,15	526,50

L= **526,50** M3

6.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55

Local	Extensão	Largura	Espessura	DMT			P Esp	Tx km
VICINAL BANNACH	11.700,00	6,00	0,15	3,90			1,55	41.067,00

L= **41.068,55** m³xKm

6.4 Execução de revestimento primário com material de jazida

Local	Extensão	Largura	Espessura		Volume total
VICINAL BANNACH	11.700,00	6,00	0,15		10.530,00

L= **10.530,00** m³